

**ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ՀՀ ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/021-1

ք. Սպիտակ

« 03 » 10 2025թ.

Սպիտակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ք. Նիկողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՇԻՆԱՐՎԵՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Մարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Սպիտակ համայնքի Սարամեջ, Նոր Խաչակապ, Ջրաշեն, Գեղասար, Գոգարան և Լուսաղբյուր բնակավայրերի փողոցների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀ ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/021 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը,

ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային

գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 424 800 000 (չորսհարյուր քսանչորս միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 70 800 000 (յոթանասուն միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 118800000 (մեկ հարյուր տասնութ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 19800000 (տասնինը միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 157200000 (մեկ հարյուր հիսունյոթ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 26200000 (քսանվեց միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 148800000 (մեկ հարյուր քառասունութ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 24800000 (քսանչորս միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝

քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = \frac{UQ}{N} \times K$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է),

N-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է,

K-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

VQ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման,

¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով
4	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂՁԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 36 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
Հասցե՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ՝ 06963722
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ՝ 900242303023
Համայնքի ղեկավար՝ Ք. Նիկողոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Արաբկիր, Սոսեի փող. 2ենք.1, բն. 61
ՀՎՀՀ՝ 00221091
ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150006772902910
Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժին 1

Սպիտակ համայնքի Սարամեջ բնակավայրի 18-րդ փողոցի տուֆ քարով սալարկման նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 50մ լիցք	1000մ³	0.063	1538.29	96.91
2	Լիցքի խտացում պնեմոզոդոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ³	0.067	864.05	57.89
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	1.686	1056.44	1781.16
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	1.686	789.47	1331.05
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	3203	1.60	5126.95
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	44.75	38.58	1726.47
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	420.5	8.71	3663.13
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	42.05	635.52	26723.64
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆ քարերի արանքում, 1:3	մ²	366	8.64	3161.87
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	76	61.76	4693.97
5	Կողնակների իրականացում ավազակույիճով 2*0.5մ լայնությամբ, h=10սմ	100մ²	10.74	104.20	1119.12
Ուղիներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.549	1056.44	579.99
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.549	789.47	433.42
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1043	1.60	1669.50

4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	1.83	38.58	70.60
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	18.3	8.71	159.42
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	1.83	635.52	1163.00
7	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	16	8.64	138.22
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	12	61.76	741.15
Ջրընդունիչի կառուցում					
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	գծմ	6	10.43	62.61
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	7.2	1.16	8.32
3	Շվեկեր 8	գծմ	22.8	2.96	67.46
4	Անկյունակ 45x45x4	գծմ	12	1.51	18.12
5	Անկյունակ 80x80x6	գծմ	12	4.25	51.04
6	Միաձույլ բետոն B-15 դասի բետոնից	մ ³	1.9	59.11	112.32
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0.036	159.33	5.74

Ընդամենը
ԱԱՀ 20%
Ընդամենը

54763.07
10952.61
65715.69

Սպիտակ համայնքի, Նոր Խաչակապ բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆ քարով սալարկման նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.041	1779.21	72.95
2	Լիցքի խտացում պնեմոգլոմով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.041	864.05	35.43
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	1.575	1056.44	1663.90
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	1.575	789.47	1243.42

5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	2993	1.60	4790.81
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	39	38.58	1504.63
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				9311.13
	Տոկոս %				14.23%
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	370.2	8.71	3224.95
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/զծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	37.02	635.52	23526.97
3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	322	8.64	2781.75
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	56	61.76	3458.72
5	Կողնակների իրականացում ավազակույիճով, h=10սմ	100մ ²	8.12	104.20	846.11
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				33838.50
	Տոկոս %				51.71%
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.245	1056.44	258.83
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.245	789.47	193.42
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	466	1.60	745.91
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում (300*150մմ) բետոնե հիմքի վրա	զծմ	59	8.74	515.64
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	8.75	38.58	337.58
6	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	87.5	8.71	762.24
7	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/զծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	8.75	635.52	5560.80
8	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	76	8.64	656.56
9		մ ³	5.9	61.76	364.40

	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին				
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				9395.39
	Տոկոս %				14.36%
	Մայթեր				
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զծմ	35	1.43	50.00
2	Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում և բարձում ինքնաթափին	տ	14.22	0.75	10.62
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	14.22	1.60	22.76
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (150*300սմ) բետոնե հիմքի վրա	զծմ	225	12.59	2833.25
5	Ավազակոպճային շերտի իրականացում մայթերի տակ h = 12սմ	մ ³	33.6	9.90	332.57
6	Ավազահատիկ ա/բետոնե շերտի իրականացում մայթերում H=3սմ	100մ ²	2.8	309.21	865.80
7	Բետոնե միաձույլ եզրաշարի իրականացում B-15 դասի բետոնից (100*200սմ)	մ ³	5	74.44	372.21
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				4487.21
	Տոկոս %				6.86%
	Բետոնե վաքեր (30 x 34)				
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հատ	114	43.66	4976.94
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.12348	789.47	97.48
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	24.01	12.74	305.93
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	2.6068	114.26	297.84
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.2744	215.57	59.15
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	172.9	0.75	129.09
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	172.9	1.60	276.71
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	4	60.34	241.36
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				6384.50
	Տոկոս %				9.76%
	Ջրընդունիչի կառուցում				
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	զծմ	8	10.43	83.47
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	9.6	1.16	11.10
3	Շվեկեր 10	զծմ	30.4	3.98	120.87
4	Անկյունակ 45x45x4	զծմ	16	1.51	24.16
5	Անկյունակ 80x80x6	զծմ	16	4.25	68.05
6	Միաձույլ բետոն B-15 դասի բետոնից	մ ³	2.6	59.11	153.69

7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0.048	159.33	7.65
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				468.99
	Տոկոս %				0.72%
	Մետաղական ցանց				
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	2.51	95.18	239.26
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	զծմ	270	3.13	843.70
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	0.971	441.77	428.96
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.285	159.33	45.41
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1557.33
	Տոկոս %				2.38%

Ընդամենը **65443.05**
ԱԱՀ 20% **13088.61**
Ընդամենը **78531.66**

Չափաբաժին 2

Սպիտակ համայնքի, Ջրաշեն բնակավայրի փողոցների տուֆ քարով սալարկման նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	I փողոց I նրբանցք				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.018	1761.71	31.71
2	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.018	855.55	15.40
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.816	1046.05	853.58
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր Լքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.816	781.70	637.87
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1550	1.58	2456.63
6	Հողային պատաստի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	23.56	38.20	900.01
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				4895.20
	Տոկոս %				3.08%
	Ճանապարհային պատվածք				

1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	217.7	8.63	1877.81
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	21.77	629.27	13699.17
3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	189	8.55	1616.71
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	50	61.16	3057.76
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	7.07	103.18	729.45
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				20980.90
	Տոկոս %				13.21%
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.016	1046.05	16.74
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.016	781.70	12.51
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	30	1.58	47.55
4	Հողային պլաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	0.56	38.20	21.39
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	5.6	8.63	48.30
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	0.56	629.27	352.39
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	5	8.55	42.77
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	0.4	61.16	24.46
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				566.11
	Տոկոս %				0.36%
	I փուլի VI նրբանցք				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.023	1761.71	40.52

2	Լիցքի խտացում անսմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.023	855.55	19.68
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.369	1046.05	385.99
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.369	781.70	288.45
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	701	1.58	1111.03
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	9.76	38.20	372.84
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2218.51
	Տոկոս %				1.40%
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	88.8	8.63	765.96
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	8.88	629.27	5587.90
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	77	8.55	658.66
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	25	61.16	1528.88
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	4.88	103.18	503.50
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				9044.90
	Տոկոս %				5.70%
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.05	1046.05	52.30
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.05	781.70	39.09
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	96	1.58	152.15
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	1.8	38.20	68.76
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	18	8.63	155.26

6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	1.8	629.27	1132.68
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	16	8.55	136.86
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	1.2	61.16	73.39
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1810.50
	Տոկոս %				1.14%
	I փողոց VII նրբանցք				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.008	1761.71	14.09
2	Լիցքի խտացում պնևմոզոդոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.008	855.55	6.84
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.699	1046.05	731.19
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.699	781.70	546.41
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1328	1.58	2104.78
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	17.03	38.20	650.56
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				4053.88
	Տոկոս %				2.55%
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	155.9	8.63	1344.74
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	15.59	629.27	9810.29
3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	136	8.55	1163.34
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	40	61.16	2446.21

5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	9.46	103.18	976.05
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				15740.63
	Տոկոս %				9.91%
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.118	1046.05	123.43
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.118	781.70	92.24
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	225	1.58	356.61
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	4.22	38.20	161.21
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	42.2	8.63	364.00
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շերտմները թույլատրելի են/	100մ ²	4.22	629.27	2655.51
7	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	37	8.55	316.50
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	2.8	61.16	171.23
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				4240.74
	Տոկոս %				2.67%
	I փողոց VIII նրբանցք				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.005	1761.71	8.81
2	Լիցքի խտացում պնևմոզոլոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.005	855.55	4.28
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.596	1046.05	623.45
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.596	781.70	465.90
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1132	1.58	1794.14
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	12.73	38.20	486.30
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				3382.86

	Տոկոս %				2.13%
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	118.2	8.63	1019.55
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	11.82	629.27	7437.95
3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	103	8.55	881.06
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	26	61.16	1590.04
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	5.94	103.18	612.87
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				11541.47
	Տոկոս %				7.27%
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.05	1046.05	52.30
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոմեքենափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.05	781.70	39.09
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	96	1.58	152.15
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	1.8	38.20	68.76
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	18	8.63	155.26
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	1.8	629.27	1132.68
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	16	8.55	136.86
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	1.2	61.16	73.39
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1810.50
	Տոկոս %				1.14%
	I փուլի IV նրբանցք				
	Հողային աշխատանքներ				

1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլղուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ³	0.022	1761.71	38.76
2	Լիցքի խտացում պնևմոգլոմով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ³	0.022	855.55	18.82
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլղուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.254	1046.05	265.70
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.254	781.70	198.55
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	483	1.58	765.52
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	9.94	38.20	379.72
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1667.06
	Տոկոս %				1.05%
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	90.9	8.63	784.07
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	9.09	629.27	5720.05
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	79	8.55	675.77
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	24	61.16	1467.73
5	Կողնակների իրականացում ավազակուպիճով, h=10սմ	100մ²	1.38	103.18	142.38
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				8790.00
	Տոկոս %				5.54%
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլղուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.01	1046.05	10.46
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.01	781.70	7.82
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	18	1.58	28.53
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	0.34	38.20	12.99
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	3.4	8.63	29.33

6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	0.34	629.27	213.95
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	3	8.55	25.66
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	0.2	61.16	12.23
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				340.97
	Տոկոս %				0.21%
	Բետոնե վաքեր (30 x 34)				
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հատ	97	43.23	4193.10
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.10476	781.70	81.89
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	20.37	12.62	256.99
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	2.2116	113.13	250.20
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.2328	213.45	49.69
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	146.7	0.74	108.44
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	146.7	1.58	232.45
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	2	59.75	119.49
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				5292.27
	Տոկոս %				3.33%
	Մետաղական ցանց				
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	1.54	94.24	145.47
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	գծմ	166	3.10	512.95
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	0.5962	437.42	260.79
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.175	157.76	27.61
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				946.81
	Տոկոս %				0.60%
	VIII փողոց XVI նրբանցք				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.209	1046.05	218.62
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.209	781.70	163.38
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	397	1.58	629.22

4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	6.91	38.20	263.97
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1275.18
	Տոկոս %				0.80%
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	63.2	8.63	545.14
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	6.32	629.27	3976.98
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	55	8.55	470.47
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	17	61.16	1039.64
5	Կողնակների իրականացում ավազակույիճով, h=10սմ	100մ ²	0.96	103.18	99.05
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				6131.28
	Տոկոս %				3.86%
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.033	1046.05	34.52
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.033	781.70	25.80
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	63	1.58	99.85
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	1.18	38.20	45.08
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	11.8	8.63	101.78
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	1.18	629.27	742.54
7	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	10	8.55	85.54
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	0.8	61.16	48.92
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1184.03
	Տոկոս %				0.75%

	VII փողոց				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլղուղերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.012	1761.71	21.14
2	Լիցքի խտացում պնեմոզոդոմ մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.012	855.55	10.27
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլղուղերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.553	1046.05	578.47
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.553	781.70	432.28
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1051	1.58	1665.76
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	13.44	38.20	513.42
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				3221.33
	Տոկոս %				2.03%
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	124.1	8.63	1070.44
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	12.41	629.27	7809.22
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	108	8.55	923.83
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	29	61.16	1773.50
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	6.72	103.18	693.34
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				12270.34
	Տոկոս %				7.73%
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլղուղերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.007	1046.05	7.32
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.007	781.70	5.47
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	13	1.58	20.60
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	0.25	38.20	9.55

5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	2.5	8.63	21.56
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	0.25	629.27	157.32
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	2	8.55	17.11
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	0.2	61.16	12.23
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				251.17
	Տոկոս %				0.16%
	VIII փողոց XIV նրբանցք				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.007	1761.71	12.33
2	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հասությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.007	855.55	5.99
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.567	1046.05	593.11
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.567	781.70	443.23
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1077	1.58	1706.96
6	Հողային պատտառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	14.22	38.20	543.21
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				3304.84
	Տոկոս %				2.08%
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	130.2	8.63	1123.06
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	13.02	629.27	8193.07
3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	113	8.55	966.60
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	34	61.16	2079.28

5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	4.74	103.18	489.05
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				12851.07
	Տոկոս %				8.09%
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.004	1046.05	4.18
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.004	781.70	3.13
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	9	1.58	14.26
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	0.16	38.20	6.11
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	1.6	8.63	13.80
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	0.16	629.27	100.68
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	1	8.55	8.55
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	0.1	61.16	6.12
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				156.84
	Տոկոս %				0.10%
	VIII փողոց XII նրբանցք				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.309	1046.05	323.23
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.309	781.70	241.55
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	587	1.58	930.35
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	7.85	38.20	299.88
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1795.00
	Տոկոս %				1.13%
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	71.7	8.63	618.46

2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	7.17	629.27	4511.85
3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	62	8.55	530.35
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	19	61.16	1161.95
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	2.62	103.18	270.32
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				7092.93
	Տոկոս %				4.47%
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.034	1046.05	35.57
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.034	781.70	26.58
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	65	1.58	103.02
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	1.22	38.20	46.60
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	12.2	8.63	105.23
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	1.22	629.27	767.71
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	11	8.55	94.09
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	0.8	61.16	48.92
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1227.73
	Տոկոս %				0.77%
	Բազմաբնակարան շենքի հարակից տարածք				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.263	1046.05	275.11

2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.263	781.70	205.59
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	499	1.58	790.88
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	8.75	38.20	334.26
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1605.83
	Տոկոս %				1.01%
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	87.5	8.63	754.75
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շերտմները թույլատրելի են/	100մ²	8.75	629.27	5506.10
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	76	8.55	650.10
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	6	61.16	366.93
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ³	12	1.81	21.68
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				7299.56
	Տոկոս %				4.60%
	Ջրահեռացման սալվածք				
1	Գոյություն ունեցող բետոնե ջրահեռացման սալվածքի քանդում/տեղափոխում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.024	1225.08	29.40
2	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	45	1.58	71.32
3	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	0.85	38.20	32.47
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում (300*150մմ) բետոնե հիմքի վրա	գծմ	82	8.66	710.35
5	Խիճ 100մմ 40-70 ֆրակցիայի, 200մմ հաստության	մ³	17	16.38	278.53
6	Սալվածք B-20 դասի բետոնից, 150մմ հաստության	մ³	12.75	51.90	661.72
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1783.79
	Տոկոս %				1.12%

Ընդամենը

158774.23

ԱԱՀ 20%

31754.85

Ընդամենը

190529.07

Չափաբաժին 3

Սպիտակ համայնքի Գեղասար բնակավայրի 6-րդ փողոցի տուֆ քարով սալարկման նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
Հողային աշխատանքներ					
1	IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 50մ լիցք	1000մ³	0.021	1553.42	32.62
2	Լիցքի խտացում պնևմոզոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ³	0.021	872.55	18.32
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.645	1066.84	688.11
4	10e IV կարգի գրունտի քարծում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.645	797.24	514.22
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1226	1.62	1981.73
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	22.96	38.96	894.52
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	215.1	8.80	1892.25
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	21.51	641.77	13804.53
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	187	8.72	1631.38
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	41	62.37	2557.19
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ³	63	1.84	116.08
Ուղիներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.024	1066.84	25.60
2	10e IV կարգի գրունտի քարծում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.024	797.24	19.13
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	45	1.62	72.74
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	0.85	38.96	33.12
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	8.5	8.80	74.78
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	0.85	641.77	545.51
7	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	7	8.72	61.07
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	5	62.37	311.85

Ընդամենը
ԱԱՀ 20%
Ընդամենը

25274.74
5054.95
30329.69

**Սպիտակ համայնքի, Գոգարան բնակավայրի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ փողոցների տուֆ քարով
սալարկման նախագիծ**

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	Հատված 387մ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.904	1056.44	955.02
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.904	789.47	713.68
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1718	1.60	2749.95
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	19.35	38.58	746.53
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Խճային հիմքի կառուցում h=15սմ	100մ ²	13.35	184.69	2465.64
2	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	181.7	8.71	1582.85
3	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	18.17	635.52	11547.41
4	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	116	8.64	1002.12
5	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	33	61.76	2038.17
6	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով	100մ ²	0.54	104.20	56.27
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.047	1056.44	49.65
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.047	789.47	37.11
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	89	1.60	142.46
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	1.67	38.58	64.43
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	16.7	8.71	145.48
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	1.67	635.52	1061.32

7	2սմ հասությանը ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	15	8.64	129.58
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	3	61.76	185.29
Ջրընդունիչի կառուցում					
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	գծմ	34	10.43	354.77
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	40.8	1.16	47.16
3	Շվեկեր 10	գծմ	129.2	3.98	513.68
4	Անկյունակ 45x45x4	գծմ	68	1.51	102.69
5	Անկյունակ 80x80x6	գծմ	68	4.25	289.22
6	Միաձույլ բետոն B -15 դասի բետոնից	մ ³	10.9	59.11	644.33
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0.204	159.33	32.50
Ջրթող խողովակների կառուցում					
1	IV կարգի գրունտում փոսորակի փորում խողովակի համար էքսկավատորով (0.65մ ³), խրամուղու երկայնքով կուտակումով	1000մ ³	0.027	696.03	18.79
2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h = 10սմ	մ ³	1.8	8.49	15.29
3	Մետաղական խողովակի վերատեղադրում d=1120մմ	գծմ	9	6.43	57.83
4	Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B-15 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	3.7	60.54	223.99
5	Խողովակների քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	100մ ²	0.283	212.81	60.23
6	Գլխադիրների քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	100մ ²	0.075	114.26	8.57
Դիտահորերի իջեցում					
1	Ե/բ դիտահորերի պատերի քանդում հարվածահար մուրճով, միջինը 15սմ հաստ.	մ ³	0.4	31.93	12.77
2	Բետոնի բարձում մեքենային ձեռքով	տ	0.72	0.75	0.54
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	0.72	1.60	1.15
4	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստ.	100մ ²	0.08	161.51	13.46
5	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200*1200 չափերի	հատ	1	134.04	134.04
Հատված 812մ					
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	1.167	1056.44	1232.87
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	1.167	789.47	921.31
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	2217	1.60	3548.69

4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	36.67	38.58	1414.74
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Խճային հիմքի կառուցում h=15սմ	100մ ²	21.45	184.69	3961.65
2	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	342.2	8.71	2981.03
3	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	34.22	635.52	21747.51
4	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	298	8.64	2574.42
5	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	69	61.76	4261.63
6	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ ³	114	1.82	208.00
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.059	1056.44	62.33
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.059	789.47	46.58
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	111	1.60	177.67
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	2.09	38.58	80.63
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	20.9	8.71	182.07
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	2.09	635.52	1328.24
7	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	18	8.64	155.50
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	3	61.76	185.29
	Բետոնե վաքեր (30 x 34)				
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հաստ	163	43.66	7116.15
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.1764	789.47	139.26
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	34.3	12.74	437.04
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	3.724	114.26	425.49
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.392	215.57	84.50
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	247	0.75	184.41
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	247	1.60	395.30
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	4	60.34	241.36
	Ջրընդունիչի կառուցում				
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	զծմ	25	10.43	260.86
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	30	1.16	34.67
3	Շվեկեր 10	զծմ	95	3.98	377.71

4	Անկյունակ 45x45x4	զծմ	50	1.51	75.51
5	Անկյունակ 80x80x6	զծմ	50	4.25	212.66
6	Միաձույլ բետոն B -15 դասի բետոնից	մ ³	8	59.11	472.91
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0.15	159.33	23.90
Մետաղական ցանց					
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	1.76	95.18	167.90
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	զծմ	189	3.13	592.19
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	0.6814	441.77	301.02
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.2	159.33	31.87
Ջրբոլոր խողովակների կառուցում					
1	IV կարգի գրունտում փոստրակի փորում խողովակի համար էքսկավատորով (0.65մ ³), խրամուղու երկայնքով կուտակումով	1000մ ³	0.021	696.03	14.62
2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h = 10սմ	մ ³	1.4	8.49	11.89
3	Մետաղական խողովակի վերատեղադրում d=1120մմ	զծմ	7	6.43	44.98
4	Մետաղական խողովակի մուտքի և էլքի գլխամասերի կառուցում B-15 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	3.7	60.54	223.99
5	Խողովակների քսվածքային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	100մ ²	0.22	212.81	46.82
6	Գլխաղիքների քսվածքային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	100մ ²	0.075	114.26	8.57

Ընդամենը

ԱԱՀ 20%

Ընդամենը

85199.71

17039.94

102239.65

Սպիտակ համայնքի, Լուսաղբյուր բնակավայրի փողոցների տուֆ քարով սալարկման նախագիծ

N/N ը/կ	Սշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
Հատված 427մ					
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.013	1787.96	23.24
2	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.013	868.30	11.29
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.544	1061.64	577.53

4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.544	793.35	431.58
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1034	1.61	1663.24
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	17.08	38.77	662.19
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	157.8	8.75	1381.41
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	15.78	638.65	10077.84
3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	137	8.68	1189.36
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	36	62.07	2234.40
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ³	60	1.83	110.01
Ուղիներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.003	1061.64	3.18
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.003	793.35	2.38
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	6	1.61	9.65
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	0.12	38.77	4.65
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	1.2	8.75	10.51
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	0.12	638.65	76.64
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	1	8.68	8.68
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	1	62.07	62.07
Բետոնե վաքեր (30 x 34)					
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հաստ	108	43.87	4738.19
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ³	0.11664	793.35	92.54
3	Ավազակույտային շերտ h=10սմ	մ³	22.68	12.80	290.40
4	Քավածքային ջրամեկուսացում	100մ²	2.4624	114.82	282.73
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ³	0.2592	216.63	56.15
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	163.3	0.75	122.54
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	163.3	1.61	262.67
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ³	2	60.64	121.27
Ջրընդունիչի կառուցում					
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	գծմ	5	10.49	52.43
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ²	6	1.16	6.97
3	Շվեկեր 10	գծմ	19	4.00	75.91

4	Անկյունակ 45x45x4	զծմ	10	1.52	15.18
5	Անկյունակ 80x80x6	զծմ	10	4.27	42.74
6	Միաձույլ բետոն B -15 դասի բետոնից	մ ³	1.6	59.40	95.05
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0.03	160.11	4.80
	Մետաղական ցանց				
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	1.4112	95.65	134.98
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	զծմ	151	3.14	475.95
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	0.5451	443.94	241.99
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.16	160.11	25.62
	Հատված 183մ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.008	1787.96	14.30
2	Լիցքի խտացում պնևմոզոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.008	868.30	6.95
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.303	1061.64	321.68
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.303	793.35	240.39
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	576	1.61	926.52
6	Հողային պատտառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	8.42	38.77	326.44
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	78.4	8.75	686.33
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/զծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	7.84	638.65	5006.99
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	68	8.68	590.34
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	16	62.07	993.07
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ ³	26	1.83	47.67
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.015	1061.64	15.92
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.015	793.35	11.90
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	28	1.61	45.04
4	Հողային պատտառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	0.53	38.77	20.55
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	5.3	8.75	46.40


6	Տուֆ քարով սալարկի h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	0.53	638.65	338.48
7	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	5	8.68	43.41
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	1	62.07	62.07
Բետոնե վաքեր (30 x 34)					
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հատ	62	43.87	2720.07
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.6696	793.35	531.23
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	13.02	12.80	166.71
4	Քավածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	1.4136	114.82	162.31
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.1488	216.63	32.24
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	93.7	0.75	70.34
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	93.7	1.61	150.79
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	1	60.64	60.64
Մետաղական ցանց					
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	1.5	95.65	143.42
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	գծմ	161	3.14	505.82
3	Ամրան A - 500с 25մմ	տ	0.5792	443.94	257.13
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.17	160.11	27.22

Ընդամենը
ԱԱՀ 20%
Ընդամենը

40250.33
8050.07
48300.40

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
Հասցե՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ՝ 06963722
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ՝ 900242303023
Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Նիկողոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Արաբկիր, Սոսեի փող. շենք.1, քն. 61
ՀՎՀՀ՝ 00221091
ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150006772902910
Տնօրեն՝ Ա. Մարգարյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՄՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սպիտակ համայնքի Սարամեջ բնակավայրի 18-րդ փողոցի և Նոր Խաչակապ բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը /Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիր/ ուժի մեջ մտնելու օրը	25.12.2025թ.
2	Սպիտակ համայնքի Ջրաշեն բնակավայրի փողոցների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ		
3	Սպիտակ համայնքի Գեղասար բնակավայրի 6-րդ փողոցի, Գոգարան բնակավայրի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ փողոցների և Լուսաղբյուր բնակավայրի փողոցների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
Հասցե՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ՝ 06963722
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ՝ 900242303023
Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Նիկողոսյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Արաբկիր, Սոսեի փող. շենք.1, բն. 61
ՀՎՀՀ՝ 00221091
ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150006772902910
Տնօրեն՝ Ա. Մարգարյան

/ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին, ըստ ամիսների, այդ թվում**				
			սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	Սպիտակ համայնքի Սարամեջ բնակավայրի 18-րդ փողոցի և Նոր Խաչակապ բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ	20 790 000	41 580 000	41 580 000	41 580 000	41 580 000
2	45231177	Սպիտակ համայնքի Զրաշեն բնակավայրի փողոցների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ	27 510 000	55 020 000	55 020 000	55 020 000	55 020 000
3	45231177	Սպիտակ համայնքի Գեղասար բնակավայրի 6-րդ փողոցի, Գոգարան բնակավայրի 1-ին, 2- րդ, 3-րդ փողոցների և Լուսաղբյուր բնակավայրի փողոցների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ	26 040 000	52 080 000	52 080 000	52 080 000	52 080 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

****Պեղական միջոցների մասով վճարման ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
Հասցե՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ՝ 06963722
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ՝ 900242303023
Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Նիկողոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արաբկիր, Սոսեի փող. շենք.1, բն. 61
ՀՎՀՀ՝ 00221091
ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150006772902910
Տնօրեն՝ Ա. Մարգարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

